„Rekonstrukce balkonu a zateplení obvodového pláště okálu č. p. 210"

Číslo smlouvy Objednatele: 334/20
Číslo smlouvy Zhotovitele: .....

SMLOUVA O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn**
Sídlo: Roztoky 52, 270 23 Křivoklát
Zástupce: Mgr. Dana Zímová, ředitelka
IČO: 70874387
DIČ: CZ70874387

Kontaktní osoba Objednatele: Mgr. Zímová Dana, tel.: +420737086192, e-mail: zimova@leontyn.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: **Stavební podnik, spol. s r. o.**

Sídlo: Lubenská 2013, 269 01 Rakovník

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874

Zástupce: Aleš Přibyl, jednatel společnosti

IČO: 47539429

DIČ: CZ47539429

Kontaktní osoba Zhotovitele: Aleš Přibyl, +420777612204

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Zeman, +420777612212

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

2) Dílem jsou stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí domku typu okál v areálu Objednatele. Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Evou Rosovou, Nová 294, 270 07 Mutějovice, IČO 63807742, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3) Zhotovitel prohlašuje:

   a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,

   b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,

   c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO"). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. Pravidla pro PO a BOZP jsou přílohou č. 3 této smlouvy.

3) Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

4) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

5) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.

6) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 (slovy: dva) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

7) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé vyžádání obratem. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu § 134 odst. 2 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní den provádění díla řídit.

8) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

9) Zhotovitel se zavazuje

   a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,

   b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla, a

   c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

10) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení díla vyklidí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

11) Nesplnění závazků Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA

1) Místem provedení díla je objekt Objednatele č. p. 210 nacházející se na pozemku p. č. st. 507 k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Prostory budovy dle předchozího odstavce, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště"), předá Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.

2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

3) Dílo bude předáno **do 31. 10. 2020**. Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy.

4) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

5) O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol.

6) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

7) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

8) Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena,

   a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,

   b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

   c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, nebo

   d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

   Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.

9) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí:

   1 121 251,-Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH").

2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy.

3) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu. Smluvní strany berou na vědomí, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze smlouvy, které nemají vlastní položku v položkovém rozpočtu, je rozložena do všech položek položkového rozpočtu; jedná se zejména o pojištění.

4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky položkového rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do položkového rozpočtu.

5) **Změna ceny díla**

a) Smluvní strany sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen „změny") jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky smlouvy. Změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Změna musí proběhnout v souladu s předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.

b) Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy v této smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či služeb.

c) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

d) Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení změny dotčených částí díla a položkové rozpočty původního a nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto jednotkovou cenu změny stanovit, postupují smluvní strany dle volného uvážení Objednatele jednou nebo kombinací následujících metod:

- jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé ke kalkulaci ceny změny okamžikem jejich schválení Objednatelem,
- jednotkové ceny změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem) a budou schváleny Objednatelem, nebo
- jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Cenové soustavy ÚRS, a to dle cenové úrovně aktuální v době změny, a budou schváleny Objednatelem.

e) Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena Objednatelem dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám řádně provedeným v daném měsíci, po který bylo dílo prováděno, a to na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury").

2) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto:

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol") Objednatelem. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zjišťovací protokol může mít podobu podrobného položkového rozpočtu sloužící jako příloha faktury.

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní ode dne převzetí díla Objednatelem.

c) Objednatel zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude

Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušné období.

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.

3) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.

4) Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li faktura vystavena v listinné podobě, musí být ve 2 originálech. Objednatel přijme fakturu i ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury, a to na adrese zimova@leontyn.cz.

5) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

6) Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné"), a to následovně. Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 7).

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě.

4) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace") doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:
   - popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
   - jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

   Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

6) Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo
   - na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
   - na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
   - na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
   - je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.

   Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

   Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.

7) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

8) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

9) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

10) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení služeb Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5 mil. (slovy: pětmilionů) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení.

4) V případě neexistence platného pojištění dle čl. VII se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

7) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

   a) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele,

   b) v případě nepodstatného porušení povinností Zhotovitele, které Zhotovitel nenapraví ani v dodatečné lhůtě,

   c) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

   d) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

X. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje také jednání učiněné elektronickými prostředky, kdy k dodatku smluvní strany připojí svůj elektronický podpis. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak", mohou za smluvní strany písemně učinit i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

   a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a

   b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

   Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. Kontaktní osoba není oprávněna odsouhlasovat změny a podepisovat dodatky této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou:

   Příloha č. 1 – Projektová dokumentace,

   Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a

   Příloha č. 3 – Pravidla pro PO a BOZP.

   Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XI. smlouvy přednost před ustanoveními příloh.

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

   a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto povinností zavázat i své poddodavatele;

b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Roztokách dne 26.5.2020

Mgr Dana Zímová

Digitálně podepsal Mgr Dana Zímová
Datum: 2020.05.26 08:57:32 +02'00'

.....

Mgr. Dana Zímová,
ředitelka

za Objednatele

V Rakovníku dne 26.května 2020

Aleš Přibyl

Digitálně podepsal Aleš Přibyl
Datum: 2020.05.26 09:56:30 +02'00'

.....

Aleš Přibyl – jednatel společnosti

za Zhotovitele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**DOZP - okál 210**	JKSO	
Název objektu	**Rekonstrukce okálu č.p. 210, zateplení stěn**	EČO	
Název části		Místo	Leontýn
		IČO	DIČ
Objednatel	**Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn**		
Projektant	ing. Eva Rosová		
Zhotovitel	**Stavební podnik, spol. s r. o.**	47539429	CZ47539429
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Radek Zeman	26.5.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	325 025,28	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	393 751,67	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	177 717,83	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	198 756,13	11		0	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		26000,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		1 095 250,91	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		26000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 121 251,00
24	15 %	1121251,00 DPH	168 188,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 289 439,00**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Mgr Dana Zímová

Digitálně podepsal Mgr Dana Zímová
Datum: 2020.05.26 09:02:02 +02'00'

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Aleš Přibyl

Digitálně podepsal Aleš Přibyl
Datum: 2020.05.26 09:56:01 +02'00'

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET s výkazem výměr

Stavba: DOZP - okál 210

Objekt: Rekonstrukce okálu č.p. 210, zateplení stěn JKSO:

Část: EČO:

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Zpracoval: Radek Zeman

Zhotovitel: Stavební podnik, spol. s r. o. 26.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**718 776,95**
	1	**Zemní práce**				**19 588,64**
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,400	88,70	1 454,68
		(11,6+2*10,6)*0,5		16,400		
2	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,014	1 253,60	10 046,35
		" pro vstupní schosiště"				
		2,85*0,3*0,85*2		1,454		
		"kolem objektu"				
		0,5*0,4*(11,6+2*10,6)		6,560		
		Součet		8,014		
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,014	262,00	2 099,67
4	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	8,014	250,00	2 003,50
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,822	300,00	3 846,60
		8,014*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		12,822		
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,014	17,20	137,84
	2	**Zakládání**				**23 085,96**
7	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	6,560	978,80	6 420,93
8	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	16,400	51,50	844,60
		(11,6+2*10,6)*0,5		16,400		
9	*69311169*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2*	*m2*	*16,400*	*19,80*	*324,72*
10	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	32,800	300,60	9 859,68
		11,6+10,6*2		32,800		
11	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,086	1 130,40	97,21
		2,85*0,3*0,05*2		0,086		
12	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,684	3 059,70	2 092,83
		2,85*0,3*0,4*2		0,684		
13	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,280	1 511,40	3 445,99
		2,85*0,4*2		2,280		
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 703,51**
14	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	110,50	1 547,00
		" začištění kapes pro zábradlí"				
		14		14,000		
15	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,023	6 804,80	156,51

		0,05*1,5*0,3		0,023		
	4	**Vodorovné konstrukce**				**35 305,37**
16	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	1,000	234,90	234,90
17	*59341120*	*deska stropní plná PZD 1490x290x100mm*	*kus*	*1,000*	*464,40*	*464,40*
18	434121431	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných oboustranně zazděných současně při zdění	m	14,400	685,90	9 876,96
19	*593737571*	*stupeň schodišťový šedý pískovaný 180x30x15,6*	*kus*	*8,000*	*1 420,00*	*11 360,00*
20	*593737571-1*	*doprava schodišťových stupňu*	*soub*	*1,000*	*7 500,00*	*7 500,00*
21	436234216	Boční zídky schodů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m3	0,941	6 237,10	5 869,11
		(2,85*1,1*0,3/2)*2		0,941		
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**509 981,97**
22	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,300	229,40	6 262,62
		1,2*8+1*8+0,6*8+0,9+2*2		27,300		
23	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,600	302,70	3 511,32
		" římsy"				
		11,6		11,600		
24	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	11,600	336,40	3 902,24
25	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	22,200	823,70	18 286,14
		" pod terénem"				
		(11,6*2+10,6*2)*0,5		22,200		
26	*28376445*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm*	*m2*	*23,310*	*394,20*	*9 188,80*
		22,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,310		
27	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	19,350	823,70	15 938,60
		" 0,5m nad teránem"				
		(11,6*2+10,6*2)*0,5-(2,4*2+0,9)*0,5		19,350		
28	*28376446*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm*	*m2*	*19,737*	*421,20*	*8 313,22*
		19,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		19,737		
29	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	80,540	846,40	68 169,06
		" suterén"				
		99,89-19,35		80,540		
30	*63151521*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 150mm*	*m2*	*82,151*	*436,30*	*35 842,48*
		80,54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		82,151		
31	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	136,960	846,40	115 922,94
		" přízemí "				
		96,96		96,960		
		" štíty"				
		40		40,000		
		Součet		136,960		
32	*63151538*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 160mm*	*m2*	*139,699*	*466,60*	*65 183,55*
		136,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		139,699		

33	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	36,500	235,00	8 577,50
		(1,2*3*6)+0,6*2+1,2+2*2+0,9+2*2+3,6		36,500		
34	*631515181*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 40mm*	*m2*	*8,191*	*116,60*	*955,07*
		36,5*0,2*1,02		7,446		
		7,446*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,191		
35	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	41,550	17,90	743,75
		22,2+19,35		41,550		
36	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	217,500	28,30	6 155,25
		80,54+136,96		217,500		
37	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	24,400	154,00	3 757,60
		1,6*2+10,6*2		24,400		
38	*59051653*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm*	*m*	*25,620*	*173,90*	*4 455,32*
		24,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,620		
39	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	203,430	90,10	18 329,04
		" APU"				
		1,2*5+0,6*10		12,000		
		1,2*4+1*8		12,800		
		2,4*2+2,2*4+1+2*2		18,600		
		1,16*5+1,3*8+0,65*2		17,500		
		3,66+2,11*2		7,880		
		1+2,2*2		5,400		
		1,2*3*2		7,200		
		Mezisoučet		81,380		
		" rohová"				
		81,3		81,300		
		2,5*4+2,8*2+1,5*2		18,600		
		Mezisoučet		99,900		
		" parapetní"				
		1,25*9+2,5+1,2*5+1,2*2		22,150		
		Součet		**203,430**		
40	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*85,449*	*34,20*	*2 922,36*
		81,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,449		
41	*59051486*	*profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*104,895*	*21,20*	*2 223,77*
		99,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		104,895		
42	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*23,258*	*43,20*	*1 004,75*
		22,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,258		
43	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,100	686,70	15 176,07
		" nad terénem"				
		19,35		19,350		
		" nad dlažbou balkonu"				
		11*0,25		2,750		
		Součet		**22,100**		
44	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	244,150	311,90	76 150,39
45	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,423	52,60	2 126,25

		1,2*1*4+1,2*0,6*5+2,4*2,2*2+0,9*2		20,760		
		1,2*1,3*4+1*2,1+3,66*2,11+1,2*0,6		16,783		
		1,2*1,2*2		2,880		
		Součet		40,423		
46	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	80,000	60,30	4 824,00
47	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,920	267,00	512,64
		" pod vnitřní parapety"				
		1,2*0,2*8		1,920		
48	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	16,400	704,10	11 547,24
		(11,6+2*10,6)*0,5		16,400		
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**85 419,22**
49	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	278,000	83,40	23 185,20
		13,5*2*6+14,5*2*4		278,000		
50	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 510,000	1,20	15 012,00
		278*45 "Přepočtené koeficientem množství		12 510,000		
51	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	278,000	51,60	14 344,80
52	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	3,000	138,90	416,70
53	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	135,000	1,80	243,00
		3*45 "Přepočtené koeficientem množství		135,000		
54	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	3,000	64,70	194,10
55	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000	77,20	849,20
56	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	81,40	7 163,20
		" kotvení zábdalí"				
		16*4+6*4		88,000		
57	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,864	1 483,60	1 281,83
		1,2*0,45*0,4*4		0,864		
58	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	4,275	182,40	779,76
		" poesta"				
		1,05*1,5		1,575		
		" stupně"				
		1,5*0,3*6		2,700		
		Součet		4,275		
59	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,440	181,20	260,93
		0,4*0,45*2*4		1,440		
60	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	5,760	298,50	1 719,36
		1,2*0,6*8		5,760		
61	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	262,70	472,86
		0,9*2		1,800		
62	973045121	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	14,000	230,30	3 224,20
63	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	99,890	162,90	16 272,08
		11,6*1,5		17,400		
		10,6*(2,6+1,5/2)*2-1,2*1*4		66,220		
		11,6*2,6-(2,4*2,2*2+1,2*1,2+0,9*2,1)		16,270		

		Součet		99,890		
	997	**Přesun sutě**				**33 099,77**
64	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	15,130	644,60	9 752,80
65	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,130	187,50	2 836,88
66	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	226,950	8,30	1 883,69
		15,13*15 "Přepočtené koeficientem množství		226,950		
67	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,833	1 140,00	14 629,62
		15,13-2,297		12,833		
68	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	2,297	1 740,00	3 996,78
	998	**Přesun hmot**				**10 592,51**
69	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	37,966	279,00	10 592,51
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**376 473,96**
	711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**5 780,44**
70	711491176	Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	32,800	37,40	1 226,72
		11,6+10,6*2		32,800		
71	*28323009*	*lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm*	*m*	*32,800*	*52,50*	*1 722,00*
72	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	22,960	61,80	1 418,93
		(11,6+2*10,6)*0,7		22,960		
73	*28323005*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm*	*m2*	*27,552*	*50,80*	*1 399,64*
		22,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		27,552		
74	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,014	939,10	13,15
	762	**Konstrukce tesařské**				**84 378,32**
75	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	42,360	64,00	2 711,04
		" štíty"				
		((10,59*4)/2)*2		42,360		
76	762420015	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	11,600	560,20	6 498,32
		" římsa"				
		11,6*0,5*2		11,600		
77	7624308121	Demontáž obložení stěn z desek azbestocementových	m2	96,960	55,90	5 420,06
		(11,6*2+10,6*2)*2,5-(1,2*1,2*4+1,2*0,6+3,6*2,1)		96,960		
78	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	139,320	335,70	46 769,72
		"štíty"				
		42,36		42,360		
		" stěny"				
		96,96		96,960		
		Součet		139,320		
79	7624390011	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m2	139,320	67,80	9 445,90
		139,32		139,320		
80	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,920*	*6 300,00*	*5 796,00*
		139,32*2,5*0,04*0,06*1,1		0,920		
81	762495000	Spojovací prostředky pro montáž oištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	139,320	33,70	4 695,08
		139,32		139,320		

82	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,403	1 266,00	3 042,20
	764	**Konstrukce klempířské**				**31 363,31**
83	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	28,800	47,20	1 359,36
84	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	17,100	88,50	1 513,35
85	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	10,000	142,10	1 421,00
86	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,150	558,00	12 359,70
		1,25*9+2,5+1,2*5+1,2*2		22,150		
87	764242304	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	28,800	430,90	12 409,92
88	764508131	Montáž kruhového svodu	m	10,000	149,80	1 498,00
89	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000	55,70	334,20
90	*55344331*	*objímka svodu Pz 100mm trn 200mm*	*kus*	*6,000*	*29,20*	*175,20*
91	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,137	2 135,60	292,58
	766	**Konstrukce truhlářské**				**155 545,44**
92	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	13,000	701,30	9 116,90
93	*605161-01*	*recyklát plotovka dl. 118 mm; 78x21 mm*	*kus*	*120,000*	*69,30*	*8 316,00*
94	*605161-02*	*spojovací prvky*	*soub*	*1,000*	*700,00*	*700,00*
95	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,800	758,20	3 639,36
		1,2*1*4		4,800		
96	*611400511*	*okno plastové otevíravé/sklopné bílé 120x100 cm*	*kus*	*4,000*	*4 176,70*	*16 706,80*
97	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	4,000	758,20	3 032,80
98	*611400512*	*okno plastové otevíravé/sklopné bílé 120x60 cm*	*kus*	*4,000*	*3 556,30*	*14 225,20*
99	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 510,00	3 510,00
100	*611731109*	*dveře vchodvé plastové jednokřídlové 2/3 sklo 90x200 cm*	*kus*	*1,000*	*22 682,00*	*22 682,00*
101	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	218,50	1 748,00
102	*60794103*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm*	*m*	*10,080*	*359,00*	*3 618,72*
		1,2*8*1,05		10,080		
103	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	60,834	1 121,90	68 249,66
	767	**Konstrukce zámečnické**				**42 982,39**
104	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	21,000	323,90	6 801,90
		13+8		21,000		
105	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	21,000	241,50	5 071,50
		" balkon"				
		13		13,000		
		" schodiště"				
		8		8,000		
		Součet		21,000		
106	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	371,456	44,40	16 492,65
		" výroba zábradlí"				
		" balkon"				
		" jekl 50/50/3"				
		(1,2*14+11*3+0,8*6)*3,55		193,830		
		" plech tl. 6"				
		0,12*0,1*14*96		16,128		

		Mezisoučet		209,958		
		" schodiště"				
		(1,5*3+2,5*3+0,6*4+1*3)*2*3,55		123,540		
		"plech"				
		0,2*0,2*6*96		23,040		
		" D8"				
		0,6*0,5*28*2*0,888		14,918		
		Mezisoučet		161,498		
		Součet		371,456		
107	*14550246*	*profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm*	*t*	*0,349*	*35 000,00*	*12 215,00*
		(0,19383+0,12354)*1,1		0,349		
108	*13756581*	*plech ocelový tl. 6mm tabule*	*t*	*0,043*	*31 000,00*	*1 333,00*
		(0,016128+0,02304)*1,1		0,043		
109	*13021105*	*tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 8mm*	*t*	*0,016*	*28 500,00*	*456,00*
		0,014918*1,1		0,016		
110	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,428	1 430,70	612,34

	771	**Podlahy z dlaždic**				**38 212,34**
111	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,870	14,00	152,18
		2,07+8,8		10,870		
112	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,870	51,50	559,81
		8,8+2,07		10,870		
113	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	10,870	182,60	1 984,86
114	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	12,600	68,10	858,06
		11+0,8*2		12,600		
115	*59054296*	*profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm*	*m*	*13,860*	*1 050,00*	*14 553,00*
		12,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,860		
116	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	11,000	115,00	1 265,00
117	*59761275*	*sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm*	*kus*	*36,000*	*38,00*	*1 368,00*
118	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2	m2	2,070	627,50	1 298,93
		2,07		2,070		
119	*592460071*	*dlažba plošná betonová terasová 400x400x40mm*	*m2*	*2,663*	*299,00*	*796,24*
		2,42084745762712*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,663		
120	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	8,800	465,80	4 099,04
		11*0,8		8,800		
121	*597614331*	*dlažba keramická mrazuvzdorná 9 do 12ks/m2*	*m2*	*9,680*	*450,00*	*4 356,00*
		8,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,680		
122	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,450	304,20	3 178,89
		8,8		8,800		
		11*0,15		1,650		
		Součet		10,450		
123	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,000	44,00	484,00
124	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	11,000	182,80	2 010,80
125	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	8,800	86,00	756,80
126	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,813	603,60	490,73

	783	**Dokončovací práce - nátěry**				**18 211,72**
127	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	43,600	64,00	2 790,40

		" zábradlí balkon"				
		13*1*2		26,000		
		"zábradlí - schody"				
		8*1,1*2		17,600		
		Součet		43,600		
128	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,600	122,60	5 345,36
129	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	43,600	113,90	4 966,04
130	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,600	117,20	5 109,92
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**26 000,00**
	VRN3	**Zařízení staveniště**				**21 000,00**
131	0300010001	Zařízení staveniště	soub	1,000	21 000,00	21 000,00
	VRN6	**Územní vlivy**				**5 000,00**
132	060001001	Náklady spojené s výskytem azbestu na stavbě	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
		Celkem				**1 121 250,91**

Příkaz

k zajištění požární ochrany na úseku seznámení

Pan Aleš Přibyl byl seznámen s opatřeními zabezpečení požární ochrany dle zákona 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů v DOZP Leontýn, na akci **„Rekonstrukce balkonu a zateplení obvodového pláště okálu č.p.210"**

1) Povinnost seznamovat své podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP.
2) Kontrolovat plnění stanovených Nařízení vydané v DOZP.
3) Seznamovat se s riziky, která se vyskytují na pracovištích DOZP.
4) Dbát základních povinností požární bezpečnosti při práci.
5) Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti DOZP.
6) Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění požární ochrany
7) Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP.
8) Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách.

V Leontýně, dne 26.5.2020

Aleš Přibyl

Digitálně podepsal Aleš Přibyl
Datum: 2020.05.26 09:55:08 +02'00'

.....

Aleš Přibyl – jednatel společnosti

Směrnice

k zajištění BOZP dle ZP § 132 odst. 4

Pro naplnění ustanovení ZP §132 odst. 4 o zajištění ochrany života a zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, upozorňuji Vás na požadavky, které klademe na Vás i Vaše zaměstnance v případě, že budou v prostorách podniku provádět námi požadované činnosti.

1. Chceme, aby u zaměstnanců, kteří budou prací u nás pověřeni, bylo v případě nutnosti možné prokázat požadovanou kvalifikaci z hlediska bezpečnosti práce pro výkon práce a budou prokazatelně proškoleni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v termínu ne starším 12 měsíců.

2. U nás zaměstnance prokazatelně seznámíte s charakteristickými požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je vyžadujeme my a seznámíte je s našimi riziky. Ta souvisí s místem práce Vašich zaměstnanců u nás a mohla by je ohrozit, seznámíte je i s našimi návrhy, jak se mají před těmito riziky chránit.

3. Při práci musí Vaši zaměstnanci používat předepsané osobní pracovní pomůcky.

4. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, která budou Vaši zaměstnanci používat, musí být vybaveny ochranným zařízením, řádně udržovány a používány tak, aby nemohly ohrozit naše zaměstnance a klienty.

5. Pro práci ve výškách požadujeme vybavení vašich zaměstnanců bezpečnými a schválenými prostředky kolektivního nebo osobního zajištění a zajištění místa ve výšce, aby naši zaměstnanci a klienti nebyly ohroženi padajícími předměty a materiálem.

6. Vaši zaměstnanci budou zajišťovat místa práce tak, aby naši zaměstnanci a klienti nebyly zbytečně omezováni ve výkonu své práce a činnosti, a aby tato místa nebyla zdrojem rizik.

Je tedy nutné, abyste před zahájením požadovaných prací písemně informovali o rizicích, která budou provázet vaši činnost a do jaké míry ochranu našich zaměstnanců a klientů zajistíte, případně jaká opatření bude nutno provést.

Stejně budeme postupovat i my, písemnou formou Vás budeme informovat o rizicích, která by mohla ohrozit Vaše zaměstnance.

Informace i rizicích

Rizika spojená s investiční akcí: „Rekonstrukce balkonu a zateplení obvodového pláště okálu č.p.210"

1) V celém objektu DOZP je obtěžujícím rizikem kouření

Opatření: Zákaz kouření v prostorách a kancelářích, pokud jsou zde přítomni i nekuřáci

2) U všech el. zařízení je rizikovým faktorem styk s živými částmi e. zařízení a používání el. zařízení v rozporu se zásadami bezpečné obsluhy.

Opatření: Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do el. zařízení. Při práci na el. zařízení kvalifikovanými osobami použít veškerá opatření k zabezpečení el. zařízení proti záměrnému, neúmyslnému i nahodilému spuštění, el. pohyblivé přívody ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození.

3) Na všech odstavných plochách je rizikovým faktorem zde uskladněný materiál, palety, přepravky nebo jiná zařízení

Opatření: Nevstupovat bez důvodu do těchto prostor, při nutnosti vstupu dodržovat zásady BOZP.

4) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci požadujeme od osob, které zde budou provádět smluvně zadané práce:

a) Bezpečný, nezávadný a zdraví neohrožující výkon činnosti v souladu s platnými zásadami a opatřeními
b) Respektovat opatření, která vedou k prevenci možných rizik.
c) Provádět Práci ve stanoveném a vyhrazeném prostotu. Při opuštění staveniště musí být prostor vždy řádně označen a zabezpečen proti vstupu cizích osob.
d) Používat určené zdroje pro odběr el. energie a zabezpečovat své spotřebiče a e. přívody tak, aby nebyly zdrojem úrazů zaměstnanců a klientů DOZP.
e) Určené pracoviště nenechávat bez dozoru, zabránit vstup jiným osobám.
f) Pro případné vícepráce používat zaměstnance pouze po dohodě s jeho příslušným vedoucím zaměstnancem.
g) Používat pomůcky, nářadí a nástroje pouze k určenému účelu, neimprovizovat.
h) Používat pomůcky, nářadí, zařízení a nástroje DOZP pouze se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance.
i) Na všechny zdroje nebezpečí včas upozornit.
j) Všechny zdroje nebezpečí zajistit způsobem, který je nejúčinnější, a podle charakteru zdroje rizika označit.
k) Nevytvářet rizikové faktory nepořádkem na svém pracovišti a v okolí pracoviště.
l) Pracoviště po skončení práce uvést do bezpečného, zdraví neohrožujícího stavu. Po ukončení akce uvést prostory do původního stavu.
m) Pracoviště a práci předat příslušnému vedoucímu zaměstnanci DOZP.
n) Na odloučených pracovištích nepracovat osamoceně.

o) Pro řidiče motorových vozidel platí dodržování zásad uvedené ve vlastní směrnici „Poučení řidičů".

Komunikace v DOZP Leontýn

Hlavní dopravní venkovní cesta používaná pro navážení materiálu cizími subjekty. Jiné prostory této komunikace mohou být využívány pro nakládku a vykládku jen mimořádně, se souhlasem odpovědné osoby, na dobu nezbytně nutnou, a za použití výstražným a zabezpečovacích zařízení.

Komunikace smí být využívána chodci. Chodci jsou povinni používat pro ně zřízených chodníků, komunikace smí použít v případech, kdy není jiný způsob k dosažení cíleného místa.

1) Na všech komunikačních cestách je rizikovým faktorem střet s motorovým i nemotorovým vozidle s jinou osobou, na venkovních komunikacích střet s nákladním automobilem

Opatření: Dát přednost automobilům a traktoru.

2) Na všech pracovištích zaměstnanců DOZP je rizikovým faktorem pro vznik úrazu omezování pracovních pohybů obsluhy, jeho manipulačního prostoru a přímý styk s pohybujícími se nebo rotujícími částmi strojů nebo zařízení.

Opatření: Kde není chodník, chodci chodit po levém okraji komunikace. Zákaz bezdůvodného vstupu na pracoviště strojů a zařízení. Zákaz manipulace na strojích a zařízení i v případě provádění kontrol, revizí, údržby a oprav bez předchozího opatření a oznámení vedoucímu daného úseku.

3) Při nutných pracích ve výškách je rizikovým faktorem ohrožení zaměstnanců v prostoru pod místem práce.

Opatření: Používání standardních prostředků pro zvyšování místa práce ve výšce, používání nářadí zajištěného proti pádu ohrožení a zabezpečení prostotu pod místem práce.

4) Požadavky na snížení rizika – rizika spojená s provozem na komunikacích:

a) Nerovnost a výtluky na komunikacích.
b) Překážky zužující komunikace.
c) Sklon komunikace.
d) Nedodržení povolené rychlosti.
e) Pohyb chodů a klientů.
f) Neosvětlenost za snížené viditelnosti.
g) Neošetření komunikace v zimě.
h) Práce na komunikaci.
i) Znečištění ropnými, popřípadě jinými nebezpečnými látkami.
j) Couvání.
k) Odstavení vozidel na komunikaci.

Opatření:

a) Přizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, jízda po pravé straně vozovky, opatrné vyhýbání se nerovnostem v protisměru.
b) Neponechávat materiál, stroje, vozidla a předměty nahodile na komunikaci. Každou překážku na komunikaci výstražně označit, za snížené viditelnosti osvětlit. Vozidla stojící na komunikaci za snížené viditelnosti musí být osvětlena. Kolem překážek musí být zajištěn bezpečný průjezd.
c) Neodstavovat a neopouštět vozidla ve svahu, v případě nutnosti opuštění vozidla v tomto prostoru vozidlo zabezpečit ruční parkovací brzdou, zařadit nižší rychlostní stupeň a vozidlo zaklínovat.
d) Nepřekračovat maximální povolenou rychlost 5km/hod., rychlost přizpůsobit situaci na vozovce.
e) Chodci se po komunikaci pohybují zásadně vlevo, aby šli v protisměru vozidel, to samé platí i při dopravě břemen na ručním vozíku. Při ruční dopravě břemen musí být objemnější břemena nesena tak, aby nedošlo k zachycení míjejících vozidel. Chodci dávají přednost vozidlům.
f) Komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětlena intenzitou, která umožní dobrou orientaci a světla musí být rozmístěna tak, aby netvořila tmavá místa.
g) Pro zimní provoz na komunikacích a pro údržbu komunikací v zimním období bude vždy vydán příkaz ředitelky, kterým bude stanoven způsob údržby a odpovědnosti za bezpečný stav komunikací.

6) Organizace dodržování pokynů

a) Povinnost seznamovat podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP.
b) Kontrolovat plnění stanovených nařízení vydaných v DOZP.
c) Seznamovat se s riziky, které se vyskytují na pracovištích DOZP.
d) Dbát základních povinností vyplývajících z dodržování bezpečnosti při práci.
e) Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti v DOZP.
f) Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění bezpečnosti práce.
g) Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP.
h) Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách.

V Leontýně, dne 26.5.2020

Aleš Přibyl

Digitálně podepsal Aleš Přibyl
Datum: 2020.05.26 09:55:25 +02'00'

.....

Aleš Přibyl – jednatel společnosti